

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ – RO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP**

**RETIFICAÇÃO DE LETREIRO DO PORTAL DE**  
**BOAS-VINDAS DE SÃO FRANCISCO DO**  
**GUAPORÉ – RO**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**JULHO/2023**

## **1. (ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE)**

### **ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**

Deverá ser realizada a contratação de um encarregado geral para supervisão e administração dos serviços realizados.

## **2. RETIRADA DE LETRAS/LIXAMENTO E PINTURA E REINSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE LED EM LETRAS E ACRESCENTA DE MAIS 4 LETRAS (SEJA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

Deverá ser realizada a retirada das letras existentes no letreiro do portal de São Francisco do Guaporé para lixar e pintar. Além disso, será adicionada a palavra “SEJA” ao letreiro, de modo que ele fique com a frase “SEJA BEM VINDO”.

Adicionalmente será adicionada uma estrutura nas letras para afastá-las do ACM, permitindo a instalação de LED na parte interna das letras.

Materiais: Para a realização deste trabalho, serão necessários os seguintes materiais:

- Lixas para lixar as letras existentes;
- Tinta para pintar as letras;
- Estrutura para afastar as letras do ACM;
- LED para instalar na parte interna das letras.

Mão de obra: Será necessário contratar mão de obra especializada para realizar a retirada, lixamento e pintura das letras existentes, bem como para instalar a estrutura e o LED nas letras.

Toda a execução deve seguir inteiramente o projeto arquitetônico e a planilha orçamentária. O prazo estimado para a conclusão deste trabalho é de 30 dias.



Emerson Ferreira da Silva  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU/RO A111454-9

---

Responsável Técnico

São Miguel do Guaporé – RO, 14 de julho de 2023